UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH PHÚ THỌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2576 /QĐ-UBND	*Việt Trì, ngày 08 tháng 9 năm 2009*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 12/2005/NĐ-CP, ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Hạ Hoà tại văn bản số: 854/UBND-CT ngày 04/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hoà huyện Hạ Hoà, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm khu công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hạ Hoà.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Minh Hạc, thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà.

4. Đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở: Liên danh Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng Phú Thọ với trung tâm quy hoạch & kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ.

5. Mục tiêu đầu tư: Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường, gắn sản xuất chế biến với thị trường vùng nguyên liệu, tạo đà cho chuyển dịch cơ cấu, phát triển bền vững, ổn định kinh tế –xã hội của huyện.

6. Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

a. Đường giao thông:

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi TCVN 4054- 85; tốc độ thiết kế V =25Km/h; Bán kính cong nhỏ nhất R= 25 m; Độ rốc lớn nhất I max =8%; Mô đuyn đàn hồi Ey/c >=98Mpa; Tải trọng thiết kế công trình H13- X60.

- Chiều rộng đường: Đường nội bộ cụm công nghiệp: đoạn 1 chiều rộng mặt đường Bm= 8m(hai làn đường) gia cố lề đường rộng mỗi bên 6,0m và giải phân cách 3,0m; đoạn 2 chiều rộng mặt đường Bm =10,5m, gia cố lề đường rộng mỗi bên 4,5m. Đoạn 3 chiều rộng mặt đường Bm =7,5m, gia cố lề đường rộng mỗi bên 4,5m.

b. Phần san nền:

- Thiết kế san nền theo quy hoạch đã được duyệt Cos cao nhất +36,79; Cos thấp nhất +25,50. San nền yêu cầu độ đầm chặt K95.

c. Phần cấp điện:

- Xây dựng đường 35KV, chiếu sáng 0,4KV và 01 trạm biến áp công suất 400KVA.

d. Phần cấp thoát nước: thiết kế đồng bộ theo cấp công trình.

7. Diện tích đất chiếm dụng: 35,9 ha.

8. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

9. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành về bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

10. Tổng mức đầu tư: 120.784.545.000 đồng

(Một trăm hai mươi tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu năm trăm bốn năm nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng công trình: 97.048.761.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 281.985.000 đồng
- Chi quản lý dự án: 1.130.383.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.439.537.000 đồng
- Chi phí khác: 734.266.000 đồng
- Chi phí đền BT giải phóng mặt bằng: 6.933.198.000 đồng
- Dự phòng: 10.980.415.000 đồng

(Chi tiết theo hồ sơ dự án do đơn vị tư vấn lập đã được thẩm định)

11. Nguồn vốn:

- Vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương; hỗ trợ của ngân sách tỉnh; vốn đầu tư của doanh nghiệp và huy động các nguồn khác.

12- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

13. Thời gian thực hiện:

+ Giai đoạn I (2009 –2010): triển khai thực hiện các hạng mục: Tuyến đường vào cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; đường dây 35KV và trạm biến áp công suất 400KVA. Dự kiến khởi công tháng 10/2009 và hoàn thành tháng 12/2010.

+ Giai đoạn II (2010- 2015): triển khai thực hiện các hạng mục còn lại.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, PCT (Ô Hải);
- PVPTH;
- Lưu TH1, VT (TH1-(XV)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

12b).CHỨNG NHẬN
SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Ngày 8/9/2009
Số: 232/ Quyển số 04 CNBS

Nguyễn Ngọc Hải

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đào Nguyên